

上海市民防建设工程
2025年 5 月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中建三局集团华东建设有限公司	杨浦区定海社区I15-03、I15-02地块(大桥街道89街坊)项目人防工程	1、人防顶板上层附加钢筋及人防门吊钩未按设计图纸设置。 2、人防临空墙发现使用塑料螺管及水泥支撑条，混凝土未浇筑。 3、现场人防区域模架排架未严格按照专项施工方案组织施工。	整改通知单
2	上海住远建设工程监理有限公司	杨浦区定海社区I15-03、I15-02地块(大桥街道89街坊)项目人防工程	1、人防顶板上层附加钢筋及人防门吊钩未按设计图纸设置。 2、人防临空墙发现使用塑料螺管及水泥支撑条，混凝土未浇筑。 3、现场人防区域模架排架未严格按照专项施工方案组织施工。	整改通知单
3	中交隧道工程局有限公司	上海市轨道交通12号线西延伸工程沪科2#中间风井兼顾设人防工程	2#风井GHFM1525（6）人防门门框墙混凝土浇筑完成，隐蔽前未通知我部门。	整改通知单
4	上海浦桥工程建设管理有限公司	上海市轨道交通12号线西延伸工程沪科2#中间风井兼顾设人防工程	2#风井GHFM1525（6）人防门门框墙混凝土浇筑完成，隐蔽前未通知我部门。	整改通知单
5	华新建工集团有限公司	宝山区大场镇W12-1301单元32-04、11-01地块项目（11-01地块住宅 地下（红线内））人防工程	未按规定对危大工程所使用材料进行验收、检测，已进入下道工序。（盘扣式脚手架未按规定完成进场验收、材料复试检测）	整改通知单

上海市民防建设工程
2025年 5 月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
6	上海市建设工程 监理咨询有限公司	宝山区大场镇W12-1301单元32-04、11-01地块项目（11-01地块住宅 地下（红线内））人防工程	发现安全质量事故隐患未及时要求施工单位改正，未及时向人防行政管理部门报告。	整改通知单
7	正威科技集团有限 公司	松江区泗泾镇 SJS20005单元16-02号地块项目（地下车库）民防工程	防护设备安装单位或施工总承包单位无法提供防护设备安装作业人员社保缴纳记录。	整改通知单
8	浙江信达咨询监 理有限公司	松江区泗泾镇 SJS20005单元16-02号地块项目（地下车库）民防工程	防护设备安装单位或施工总承包单位无法提供防护设备安装作业人员社保缴纳记录。	整改通知单
9	上海地空建设发 展有限公司	宝安路138号公用人 防工程升级改造项目	工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，安全员未记录安全日志，未履行法定的检查和记录义务。	整改通知单

上海市民防建设工程
2025年 5 月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
10	上海劲豪建设工程有限公司	漕宝路园区人才公寓项目民防工程	1、防护单元A内1-4~1-5/1-A~1-B轴钢筋混凝土单扇密闭门HM1520门框垂直度检测不合格（10mm）等； 2、防护单元A内1-8/1-D~1-E轴海绵橡胶密封条压缩反力不合格； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为73.33%； 4、防护单元A内1-2~1-3/1-B~1-C轴滤毒室防护段通风管道最大允许漏气量实测值超出设计值。 （详见检测报告：2025-RF-001*）	整改通知单
11	上海凯悦建设咨询监理有限公司	漕宝路园区人才公寓项目民防工程	1、防护单元A内1-4~1-5/1-A~1-B轴钢筋混凝土单扇密闭门HM1520门框垂直度检测不合格（10mm）等； 2、防护单元A内1-8/1-D~1-E轴海绵橡胶密封条压缩反力不合格； 3、行政抽检存在防护设备生产及安装不合格情况，工程总检测项目合格率为73.33%； 4、防护单元A内1-2~1-3/1-B~1-C轴滤毒室防护段通风管道最大允许漏气量实测值超出设计值。 （详见检测报告：2025-RF-001*）	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年六月十日